

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
<b>1.1</b>		<b>Skucie luźnych tynków i uzupełnienie nowym tynkiem - wiatrolap, klatka schodowa</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.870	
				RAZEM	1.870
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.870	
				RAZEM	1.870
<b>1.2</b>		<b>Malowanie sufitu, biegów schodowych</b>			
3 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 117.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	117.520	
				RAZEM	117.520
4 d.1.2	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba 117.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	117.520	
				RAZEM	117.520
<b>1.3</b>		<b>Malowanie ścian klatki schodowej, policzków schodów , ułożenie płytek przy wejściu, ułożenie gramoplastu do wysokości 1,5m</b>			
6 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  Powierzchnia  $(6,95+4,25+2,8)*2*10,38+1,57*(10,2+4,25)+9,843=323,169$  Potrącenia  $20*1,0*2,05+8*1,17*1,8+3*1,47*1,51+1,45*2,75+2,05*1,0+3=66,89$ 256.279	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.279	
				RAZEM	256.279
7 d.1.3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 2.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.170	
				RAZEM	2.170
8 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 256.279	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.279	
				RAZEM	256.279
9 d.1.3	KNR 2-02 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 163.443	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	163.443	
				RAZEM	163.443
10 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba  92,836 92.836	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.836	
				RAZEM	92.836
<b>1.4</b>		<b>Wymiana skrzynek pocztowych i wycieraczek do obuwia</b>			
11 d.1.4	kalkulacja własna	Zdjęcie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaż nowych - 20 szt. przegród 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,4 m2 - gumowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Malowanie drzwi wejściowych do piwnicy farbą olejną</b>			
13 d.1.5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2,365 2.365	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.365	
				RAZEM	2.365
14 d.1.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.365	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.365	
				RAZEM	2.365
<b>1.6</b>		<b>Malowanie balustrad schodowych</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.6	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 10.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.740	
				RAZEM	10.740
16 d.1.6	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi z poręczą 10.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.740	
				RAZEM	10.740
<b>1.7</b>		<b>Malowanie rur gazowych</b>			
17 d.1.7	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2  Powierzchnia  15,90 15.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.900	
				RAZEM	15.900
18 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 101.3	m m	 101.300	
				RAZEM	101.300
<b>1.8</b>		<b>Malowanie drzwiczek szachtów, drabiny i stopni wylazu dachowego</b>			
19 d.1.8	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2.897	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.897	
				RAZEM	2.897
20 d.1.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30.75	m m	 30.750	
				RAZEM	30.750
<b>1.9</b>		<b>Mycie klatki schodowej i wiatrołapu po robotach malarskich</b>			
21 d.1.9	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych  64	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
22 d.1.9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  49.526	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.526	
				RAZEM	49.526
23 d.1.9	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  12.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.040	
				RAZEM	12.040
24 d.1.9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  Powierzchnia  8*1,05*2,15=18,06 18.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.060	
				RAZEM	18.060
25 d.1.9	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych  2.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.210	
				RAZEM	2.210
<b>1.10</b>		<b>Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe</b>			
26 d.1.1 0	Kalkulacja własna 0	Zdjęcie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaż nowej korkowej z ramką drewnianą  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.11</b>		<b>Wymiana włączników dzwonekowych, świetlikowych oraz opraw świetlikowych</b>			
27 d.1.1 1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)  Ilość  3+9+8+8+8=36 36	szt.  szt.	  36.000	
				RAZEM	36.000
28 d.1.1 1	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża  36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.1 1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem  Ilość  $4+3+4+4+4=19$ 19	kpl.   kpl.	   19.000	   19.000
				RAZEM	19.000
30 d.1.1 1	KNR-W 4-03 1015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania  Analogia poz. 30 19	szt.  szt.	  19.000	  19.000
				RAZEM	19.000
<b>1.12</b>		<b>Wymiana kratek wentylacyjnych</b>			
31 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  Ilość  $2+2+2+3=9$ 9	szt.  szt.	  9.000	  9.000
				RAZEM	9.000
<b>1.13</b>		<b>Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku</b>			
32 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	  3.150
				RAZEM	3.150
33 d.1.1 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi stalowe półtoraskrzydłowe  3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	  3.150
				RAZEM	3.150
<b>1.14</b>		<b>Wywóz odpadów po remoncie</b>			
34 d.1.1 4	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu  1.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.500	  1.500
				RAZEM	1.500