

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny (kuchnia, przedpokój) Powierzchnia $8,5+6,9=15,4$ 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych (pokoje) 24.8	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płytek - 2 warstwy - łazienka 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
4 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje 24.8	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile Ilość $2,93*2-1+3,025*2+4,525*2+3,65*2-2=25,26$ 25.26	m m	 25.260	
				RAZEM	25.260
6 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex z wywinięciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
7 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek wraz z cokolikami wysokości 15cm - balkon - wraz z przygotowaniem podłoża, czoło balkonu zabezpieczyć przeciwwilgociowo 5.65	m ² m ²	 5.650	
				RAZEM	5.650
1.2		Roboty murarsko - malarskie			
8 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z wyrównaniem podłoża po skuciu płytek 10.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ściany i sufity- demontaż pojedynczych kołków, demontaż uchwytów pod karnisz, zaszpachlowanie otworów po demontażach, usunięcie nielicznych spękań, usunięcie pojedynczych ubytków, usunięcie luźnej/głuchej warstwy gładzi szpachlowej/ farby bez szpachlowania całości ścian Sumaryczna powierzchnia = 21,2m ² 21.2	m ² m ²	 21.200	
				RAZEM	21.200
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Podwójne szpachlowanie ścian - przedpokój, łazienka, kuchnia Powierzchnia ścian do całkowitego szpachlowania $(4,04+2,68)*2*2,6=34,94$ - przedpokój $(3,025+2,44)*2*2,6=28,42$ - kuchnia $(2,6+2,2)*2*2,6=24,96$ - łazienka Razem 88,32m ² Potrącenia Drzwi $1,1*2*2,1*3,5=16,17m^2$ Okna 1,8m ² Razem 70,35 70.35	m ² m ²	 70.350	
				RAZEM	70.350

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.1.4	Kalkulacja własna	Czyszczenie i malowanie parapetów podokiennych PVC- w kolorze białym	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
25 d.1.4	KNR 4-01 0902-03	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.5		Roboty sanitarne			
26 d.1.5	KNR-W 2-02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komoro- we	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.5	KNR-W 4-01 0324-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż kratki wentylacyjnych w kuchni i łazien- ce	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-03	Wymiana kompletu wc kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.5	Kalkulacja własna	Demontaż kabiny natryskowej do kąpiel, narożnej, kwadratowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.5	KNR 4-02 0221-02	Montaż - wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.5	KNR 0-31 0111-03	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.5	KNR 4-02 0220-01	Wymiana umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.5	KNR 4-01 1215-04	Czyszczenie, mycie grzejników	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1.5	Kalkulacja własna	Przełożenie grzejnika - łazienka- demontaż i ponowny montaż grzejnika z przeło- żeniem termostatu na drugą stronę	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	Kalkulacja własna	Próba szczelności, ciśnieniowa gazu - przed podłączeniem licznika gazu i kuch- ki, przegląd pieca gazowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
39 d.1.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie i czyszczenie drzwi wewnętrznych z ościeżami	m ²		
		21.78	m ²	21.780	
				RAZEM	21.780
40 d.1.6	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu, zastanych elementów (kuchienka, kabina prysznicowa, uchwyty na antenie itp.) i składowanie na legalnym wysypisku	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000