

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli i wykładziny	m ²		
		Powierzchnia 16,9 m - duży pokój 16.9	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
2 d.1	KNR-W 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płytek	m ²		
		ściana - kuchnia - 1,26 1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój	m ²		
		16.9	m ²	16.900	
				RAZEM	16.900
4 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile pokoje, przedpokój, kuchnia	m		
		56.06	m	56.060	
				RAZEM	56.060
5 d.1	KNR 4-01 0810-04	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z materiału odzyskanego - cokoliki balkonu	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Roboty murarsko - malarskie			
6 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie ściany - demontaż pojedynczych kołków, demontaż uchwytów pod karnisz, demontaż okapu, zaszpachlowanie otworów po demontażach, usunięcie spękań ścian, usunięcie naklejonych tapet, 2 - krotne szpachlowanie ścian z ościeżami łącznie	m ²		
		204.96	m ²	204.960	
				RAZEM	204.960
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		42.9	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
8 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		204.96	m ²	204.960	
				RAZEM	204.960
9 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		42.9	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
10 d.2	Kalkulacja własna	Usunięcie i i ponowne ułożenie silikonu/ akrylu przy oknach i ościeżach drzwi	m		
		65.7	m	65.700	
				RAZEM	65.700
11 d.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		Powierzchnia 0,03*3,14*11,5=1,08 1.08	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
12 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
13 d.2	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
14 d.2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa wanny płytami g-k z wykonaniem rewizji - analogia	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
15 d.2	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
3		Roboty sanitarne			
16 d.3	Kalkulacja własna	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż kratki wentylacyjnych	szt		
		3szt. kratki wentylacyjne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 d.3 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 8 d.3 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.3 0222-02	Wymiana wanien kąpielowych żeliwnych wolnostojących o dług. L=1400-1700 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.3 0115-04	Wymiana baterii wannowej ściennej o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.3 0220-01	Wymiana umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.3 0115-01	Wymiana baterii umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.3 1215-04	Czyszczenie, mycie grzejników	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
25	Kalkulacja d.3 własna	Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie zabrudzonej kuchenki gazowo - elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty elektryczne			
26	KNR 4-03 d.4 1122-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
27	Kalkulacja d.4 własna	Zakończenie przewodów kostką	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-02 d.4 0314-01	Wymiana plafonu sufitowego i kinkietu ściennego - łazienka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	Kalkulacja d.4 własna	Badania instalacji elektrycznej w mieszkaniu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty stolarskie			
30	KNNR-W 3 d.5 1107-05	Wymiana szyb zespolonych w stolarni okiennej o powierzchni do 3,0 m ² - ramy i ścianki PCV	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
31	Kalkulacja d.5 własna	Wymiana zamka kasety w skrzynce na listy z dostarczeniem kluczy 2szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK XXI d.5 0714-01	Wymiana szyldu drzwiowego - góra wkładka i szyld, dół szyld z klamką i wkładką	szt.		
		analogia	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 d.5 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - 4szt.	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
34	Kalkulacja d.5 własna	Czyszczenie okien, profili, okuć	m ²		
		9.21	m ²	9.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.210
35	KNR 4-01	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
d.5	0902-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNP 02	Regulacja okien zespolonych	szt.		
d.5	1508-02.02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Roboty towarzyszące			
37	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m ²		
d.6	1215-02	23.49	m ²	23.490	
				RAZEM	23.490
38	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m ²		
d.6	1215-06	42.9	m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
39	kalkulacja	Utylizacja gruzu, zastanych elementów i składowanie na legalnym wysypisku	m ³		
d.6	Własna	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000