

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny Powierzchnia Pokój nr 1 - 19,2 m2 Pokój nr 2 - 7,5 m2 Razem 26,7m2 26.7	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
2 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Powierzchnia analogia poz. 1 26.7	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój, salon Powierzchnia analogia poz. 1 26.7	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
4 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z paneli - progi drzwiowe niwelujące różnice wysokości 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile Pokój nr 1 - 17,75m Pokój nr 2 - 11,16m Razem 28,91 28.91	m m	 28.910	
				RAZEM	28.910
2		Roboty towarzyszące			
6 d.2	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	kalkulacja Własna	Utylizacja wykładziny i innych odpadów budowlanych 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000